

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostępna przestrzeń publiczna – remont i dostosowanie domu dla niepełnosprawnych  
ADRES INWESTYCJI : ul. Krakowska 1, 27-640 Klimontów

WYKONAWCA :

Data opracowania

INWESTOR :  
Dom Zakonny Zgromadzenia  
Najświętszego Imienia Jezusa  
ul. Krakowska 1, 27-640 Klimontów  
NIP 8641924535\*REGON 040000000  
tel. 15 066 16 29  
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty budowlane łazienka nr 2 i wejście do kaplicy ogólnodostępnej.</b>			
1	KNR-W 4-02 d.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR-W 4-02 d.1 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR-W 4-02 d.1 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR-W 4-02 d.1 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-02 d.1 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-02 d.1 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KSNR 3 d.1 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		11,98	m <sup>2</sup>	11,980	
				RAZEM	11,980
10	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		40,32	m <sup>2</sup>	40,320	
				RAZEM	40,320
11	KNR 4-01 d.1 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		4,2	m <sup>2</sup>	4,200	
				RAZEM	4,200
12	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (nadproża drzwiowych)	m <sup>3</sup>		
		0,3	m <sup>3</sup>	0,300	
				RAZEM	0,300
13	KNR 4-01 d.1 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		3,5	m <sup>3</sup>	3,500	
				RAZEM	3,500
14	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (podkład betonowy posadzek)	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR 2-02 d.1 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01	m <sup>2</sup>		
		3,85	m <sup>2</sup>	3,850	
				RAZEM	3,850
16	KNR-W 4-01 d.1 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego (nadproża szerszych drzwi)	m <sup>3</sup>		
		0,6	m <sup>3</sup>	0,600	
				RAZEM	0,600
17	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe wewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		3,6	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
18	KNR-W 2-02 d.1 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		3,6	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
19	KNR-W 2-02 d.1 1018-05	Drzwi zewnętrzne do kaplicy z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>		
		1,8	m <sup>2</sup>	1,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
20	KNR 2-15 d.1 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 8,9	m		
			m	8,900	
				RAZEM	8,900
21	KNR 2-15 d.1 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 16	m		
			m	16,000	
				RAZEM	16,000
22	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-15 d.1 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi dla niepełnosprawnych 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 9-26 d.1 0105-02 analogia	Montaż odwodnienia L=80cm 0,8	m		
			m	0,800	
				RAZEM	0,800
25	KNR 0-13 d.1 0127-02	Rurociągi o śr. 25 mm 17,4	m		
			m	17,400	
				RAZEM	17,400
26	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNP 05 d.1 0116-05.01 analogia	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych przy umywalce, prysznicu, sedesie 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
28	KNR 2-15 d.1 0117-02	Mieszacz natryskowy o śr. nom. 20x25 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 2-15 d.1 0404-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 12,9	m		
			m	12,900	
				RAZEM	12,900
30	KNR-W 2-15 d.1 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartę na ostro 7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,000	
				RAZEM	7,000
32	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,000	
				RAZEM	7,000
33	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,000	
				RAZEM	7,000
34	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,000	
				RAZEM	7,000
35	KNR 0-12 d.1 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
36	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,000	
				RAZEM	7,000
37	KNR 4-01 d.1 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 40	m		
			m	40,000	
				RAZEM	40,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		29,6	m	29,600	
				RAZEM	29,600
39	KNR-W 4-03 d.1 0203-05	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył powyżej 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
40	KNR-W 2-17 d.1 0108-01	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 55 %	m <sup>2</sup>		
		4,8	m <sup>2</sup>	4,800	
				RAZEM	4,800
41	KNR-W 4-03 d.1 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych ledowe	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
42	KNR-W 4-03 d.1 0507-02	Wymiana gniazd wtyczkowych 32 A	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43	KNR-W 4-03 d.1 0501-08	Wymiana łączników prądowych do 25 A (do 15 przyłączanych przewodów)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR-W 4-03 d.1 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
45	KNR-W 4-03 d.1 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne	m <sup>3</sup>		
		0,2	m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
46	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		15,66	m <sup>2</sup>	15,660	
				RAZEM	15,660
47	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (przedsiónek do kaplicy i WC)	m <sup>2</sup>		
		21,98	m <sup>2</sup>	21,980	
				RAZEM	21,980
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane związane z utwardzeniem terenu.</b>			
48	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		577,2	m <sup>2</sup>	577,200	
				RAZEM	577,200
49	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		577,2	m <sup>2</sup>	577,200	
				RAZEM	577,200
50	KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		577,2	m <sup>2</sup>	577,200	
				RAZEM	577,200
51	KNR 2-31 d.2 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
		577,2	m <sup>2</sup>	577,200	
				RAZEM	577,200
52	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
		577,2	m <sup>2</sup>	577,200	
				RAZEM	577,200
53	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
54	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		0,6	m <sup>3</sup>	0,600	
				RAZEM	0,600
55	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
56	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (droga p.poż.)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		171,4	m	171,400	
				RAZEM	171,400
57	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (plac parkingowy od ul. Gęskiej dla niepełnosprawnych)	m		
		54,3	m	54,300	
				RAZEM	54,300
58	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (droga p.poż. z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych)	m <sup>2</sup>		
		321,3	m <sup>2</sup>	321,300	
				RAZEM	321,300
59	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (plac parkingowy dla osób niepełnosprawnych)	m <sup>2</sup>		
		255,9	m <sup>2</sup>	255,900	
				RAZEM	255,900
60	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (podjazdy dla osób niepełnosprawnych)	m <sup>2</sup>		
		5,9	m <sup>2</sup>	5,900	
				RAZEM	5,900